

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

I. Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe -0,096 km
- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub.4 cm z wywozem na odl.1 km-30,79 m²
- rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub.15cm z wywozem na odl.1 km-30,79m²
- rozebranie krawężników betonowych z wywozem na odl.1 km- 71,20m
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grub.30 - 1927 m²

II. Roboty ziemne

- roboty ziemne poprzeczne - 108 m³
- roboty ziemne wykonane koparkami 0,25 m³-133,56 m³
- roboty ziemne wykonane koparkami 0,25 m³-108,27 m³
- ręczne formowanie nasypów- 227 m³
- zagęszczanie nasypów zagęszczarkami - 227m³
- transport wody - 6,81 m³

III. Krawężniki

- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej zwykłej z B 15 - 243,88 m
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z B 15 - 109,40 m

IV. P o d b u d o w a

- profilowanie i zagęszczanie podłoża-1116,25 m²
- wykonanie wzmocnienia warstwą gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa grub.10 cm -1116,25 m²
- wykonanie podbudowy z chudego betonu B 7,5 MPa grub.20 cm - 1116,25 m²

V. N a w i e r z c h n i a

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub.8 cm na pod.cementowo-piaskowej - kolor szary -1116,25 m²

VI. C h o d n i k i

- ustawienie obrzeży trawnikowych 8x25 - 278,45 m
- warstwa odsączająca pod chodnik grub.10 cm - 446,11 m²
- wykonanie chodnika z kostki brukowej grub.8 cm na pod.cementowo-piaskowej - kolor szary - 312,28 m²
- ułożenie chodnika z kostki brukowej grub.8 cm na pod.cementowo-piaskowej - kolor czerwony - 133,83 m²

VI. Roboty wykończeniowe

- plantowanie skarp i korony nasypów - 165 m²
- plantowanie skarp i dna wykopów - 10 m²
- humusowanie wraz z obsianiem trawą grub.10 cm -407 m²
- ustawienie słupków do znaków pionowych - 8 szt
- montaż tablic-10 szt
- oznakowanie poziome - linie ciągłe - 21,34 m²
- oznakowanie poziome - P-14 i P -10 - 4,12 m²
- oznakowanie poziome inne symbole-0,76 m²